

# **Beroepscompetentieprofiel**

## **1<sup>e</sup> Monteur steigerbouw**

Vastgesteld: 28 juni 2007

Ontwikkeld door: Fundeon

Sociale Partners: Branchevereniging VSB, FNV, CNV

## Inhoudsopgave

<b>1. Typering beroep.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Loopbaanperspectief.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Trends en innovaties .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Algemene informatie .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Overzicht van het beroepscompetentieprofiel .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Beschrijving van de kerntaken en werkprocessen .....</b>	<b>10</b>
<b>7. Uitwerking van de kerntaken en werkprocessen .....</b>	<b>16</b>
7.1 Proces-competentie-matrix Kerntaak 1 .....	16
7.1.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 1 .....	17
7.2 Proces-competentie-matrix Kerntaak 2 .....	20
7.2.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 2 .....	21
7.3 Proces-competentie-matrix Kerntaak 3 .....	25
7.3.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 3 .....	26
7.4 Proces-competentie-matrix Kerntaak 4 .....	29
7.4.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 4 .....	30
<b>8. Legitimering beroepscompetentieprofiel 1<sup>e</sup> Monteur: .....</b>	<b>33</b>

## 1. Typering beroep

De steigerbranche is de laatste jaren sterk ontwikkeld en gegroeid. Steeds meer bouwbedrijven en andere opdrachtgevers maken gebruik van de gespecialiseerd steigerbouwer. Het werkgebied van de steigerbranche ligt op twee terreinen, te weten:

- het realiseren van werksteigers voor nieuwbouw, renovatie of onderhoud in de B&U-sector en de industrie;
- het realiseren van ondersteuningssystemen voor bekistingen of betonplaten ten behoeve van het realiseren van betonconstructies.

Voor het maken van de werksteigers of ondersteuningsconstructies, worden veelal dezelfde materialen en systemen gebruikt. Dit maakt dat de werkzaamheden met betrekking tot de opbouw van dergelijke constructies vergelijkbaar zijn.

Doordat de functie van de ondersteuningsconstructie en werksteiger niet hetzelfde is, zijn de eisen aan beide constructies wel verschillend. De werksteiger dient naast sterk, stijf, stabiel, veilig en heel functioneel te zijn oftewel de werkprocessen die erop plaatsvinden te ondersteunen. De ondersteuningsconstructie moet met name naast sterk, stijf, stabiel zijn en met name het gewicht van het beton en de krachten die tijdens het storten optreden goed kunnen opvangen.

De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw is werkzaam in de B&U-sector, civiele-sector of industrie. De werkzaamheden betreffen zowel de (de)montage van een werksteigers voor nieuwbouw, renovatie/onderhoud als ondersteuningsconstructies voor de realisatie van betonconstructies. Hij doet alle voorkomende werkzaamheden, van eenvoudig tot complex, behorende bij de (de)montage van de werksteiger of ondersteuningsconstructie. De complexe steigers en ondersteuningsconstructies monteert de 1<sup>e</sup> monteur onder toezicht van zijn direct leidinggevende. Hij krijgt bij zijn werkzaamheden te maken met verschillende systemen voor werksteigers of ondersteuningsconstructies.

De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw stuurt een ploeg (maximaal 4 personen) aan en verdeelt het werk en bewaakt de voortgang. Wanneer zijn ploeg de enige ploeg steigerbouwers op de bouwplaats is, is hij aanspreekpunt voor zijn collega's en derden. Hij overlegt met betrekking tot praktische zaken met de opdrachtgever en bespreekt dit zonedig met zijn leidinggevende. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor de (de)montage van een werksteigers en ondersteuningsconstructies.

De 1<sup>e</sup> monteur is VCA gecertificeerd, is bevoegd om een standaard configuratie steiger te keuren en op te leveren en werkt onder verantwoordelijkheid van zijn direct leidinggevende, een voorman of uitvoerder.

## 2. Loopbaanperspectief

De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw kan na aanvullende opleiding en bij bewezen competenties doorgroeien naar andere (management)functies in het steigerbouwbedrijf.

De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw kan doorgroeien naar de functie van voorman steigerbouw en uitvoerder steigerbouw.

### 3. Trends en innovaties

Arbeidsmarkt	<p>In 2006 is het arbeidsmarktvolume in de bouw en infra gestegen met 4,5% tot 455.000 arbeidsjaren. Voor de trend op langere termijn gaat het EIB uit van een jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit met 0,7% voor het totale arbeidsvolume. Deze groei zal met pieken en dalen verlopen: in 2007 een groei van 4%, in 2008 2,5%, tussen 2008 en 2012 wordt een stijging met 0,9% jaarlijks verwacht. Zie de publicatie de bouwmarkt 2005-2010 (door H.J.A. Beereboom, G. Blomsma, I.W. Corten, S. Muchall, allemaal van het Economisch Instituut Bouwnijverheid). Daartegenover staat jaarlijks een uitstroom van 10-12% van de werknemers in de bouw en infra. Fundeon publiceert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek op haar website (<a href="http://www.fundeon.nl">www.fundeon.nl</a>).</p> <p>Voor de branche steigerbouw is de werkgelegenheid 3200 arbeidsplaatsen per 2007, bij 150 steigerbouwbedrijven. Bij de vereniging voor Steigerbouw, Hoogwerk en Betonbekistingen (VSB) zijn 56 bedrijven aangesloten. Voor steigerbouwers wordt een stijging van de werkgelegenheid van ongeveer 1,4% per jaar verwacht. De werkgelegenheid in de branche steigerbouw is onderhevig aan seizoenswisselingen. In de branche is een tekort van 500 à 600 arbeidskrachten.</p>
Wetgeving en regelgeving	<ul style="list-style-type: none"><li>- Toenemende eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid en arbeidsomstandigheden</li><li>- Toenemende productaansprakelijkheid</li><li>- Per 2007 geldt de nieuwe Arbowet</li><li>- A bladen die op de steigerbouw van toepassing zijn worden momenteel aangepast.</li></ul>

<p>Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Nog) meer aandacht voor veiligheid, bijvoorbeeld (dubbele) aanlijning, de 1<sup>e</sup> monteur steigerbouwer moet zijn kennis met betrekking tot veiligheid daarom op peil houden.</li> <li>- Gebruikseisen van de opdrachtgevers aan steigers en ondersteuningsconstructies worden steeds hoger, de vakdeskundigheid van de 1<sup>e</sup> monteur steigerbouwer moet aan deze eisen blijven beantwoorden.</li> <li>- Bij de technische ontwikkelingen betreft het vooral de hulpmiddelen die de werkzaamheden ondersteunen, zodat er nog meer (toepassings)mogelijkheden zijn en de gebruiksvriendelijkheid vergroot wordt.</li> <li>- Meer aandacht voor gezondheid en werkplezier, zoals betere PBM's, lichtere hamers, etc.</li> <li>- De organisatie binnen steigerbedrijven is de laatste jaren sterk geprofessionaliseerd en verbetert nog steeds, hierdoor verbeteren de werkomstandigheden.</li> <li>- Verdere eenwording van Europa met als mogelijk effect grensoverschrijdende opdrachten, maar ook in Nederland werken met buitenlandse collega's, de 1<sup>e</sup> monteur steigerbouwer moet adequaat kunnen communiceren met buitenlandse collega's.</li> <li>- Door de VSB wordt in samenwerking met Komat het Handboek Richtlijn Steigers, een steigerbouwer moet hiervan op de hoogte zijn en blijven om goed te functioneren.</li> <li>- Door de VSB is de Waarborgregeling VSB ontwikkeld, uitgangspunten hiervan zijn veiligheid en kwaliteit. Onderdeel van de waarborgregeling is de scholingsgraad van de werknemers.</li> </ul>
--	--

#### 4. Algemene informatie

Mogelijke functiebenamingen	1 <sup>e</sup> Monteur steigerbouw 1 <sup>e</sup> Monteur 1 <sup>e</sup> Steigerbouwer
Typerende beroepshouding	<p>De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw voert zijn werkzaamheden voornamelijk buiten uit en hij mag geen hoogtevrees hebben. De monteur steigerbouw weet van aanpakken bij de fysiek zware steigerbouwwerkzaamheden. De omstandigheden waarin de steigerbouwwerkzaamheden plaatsvinden vereisen een grote mate van discipline en veiligheidsbewustzijn. Hij is bekend met regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar.</p> <p>Een goede 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatorisch vermogen;</li> <li>- heeft ruimtelijk inzicht;</li> <li>- heeft constructief inzicht.</li> <li>- kan tekeningen lezen;</li> <li>- werkt nauwkeurig en volgens procedures;</li> <li>- rapporteert nauwkeurig;</li> <li>- gaat milieubewust en efficiënt met materialen om;</li> <li>- werkt in een team en stemt werkzaamheden af;</li> <li>- let altijd op veiligheid van zichzelf en anderen.</li> <li>-</li> </ul>
Rol en verantwoordelijkheden	<p>De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw werkt in een ploeg van 2 tot 4 personen onder directe leiding van een voorman. In het geval dat op een werk geen voorman aanwezig is neemt hij de leidinggevende taken van de voorman over, hij bewaakt de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden van de ploeg. De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw geeft de benodigde administratieve gegevens over de uitvoeringswerkzaamheden door aan zijn direct leidinggevende. De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw voert alle voorkomende werkzaamheden uit van eenvoudig tot complex voor het realiseren van een steiger of ondersteuningsconstructie. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn collega's. Indien hij onveilige situaties signaleert, meldt hij deze bij zijn leidinggevende.</p> <p>De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw is bevoegd om standaard configuratie steigers en ondersteuningsconstructies te keuren en op te leveren.</p>
Complexiteit	<p>De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw voert voornamelijk routinematige werkzaamheden uit volgens vaste procedures. Werken op hoogte en in wisselende omstandigheden heeft tot gevolg dat relatief eenvoudige werkzaamheden zich als complex kunnen voordoen. De 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw voert alle eenvoudige en complexe werkzaamheden uit die nodig zijn om steigers en ondersteuningsconstructies te realiseren.</p> <p>Naast zijn uitvoerende taken moet de 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw bij het ontbreken van een voorman de werkzaamheden van collega's organiseren. Hij bewaakt de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden en is aanspreekpunt voor derden.</p>

	<p>Bij technische of logistieke problemen moet de 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw oplossingen bedenken en maatregelen nemen of zijn leidinggevende informeren.</p> <p>Bij het keuren en opleveren van steigers is grote nauwkeurigheid ten aanzien van de procedures van de 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw vereist.</p> <p>Onjuist handelen kan grote schade of ongevallen tot gevolg hebben.</p>
Wettelijke beroepsvereisten	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> nee</li> <li><input type="checkbox"/> ja</li> </ul>
Branche vereisten	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> nee</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ja, op veel bouwplaatsen is VCA (beheerd door SSVV) vereist. Door de branche gecertificeerde opleiding.</li> </ul>
Brondocumenten	<p>De beschrijving van het beroepscompetentie profiel 1<sup>e</sup> monteur steigerbouw is gebaseerd op onderzoeksgegevens uit interviews die zijn afgenomen bij door de branchevereniging VSB voorgedragen bedrijven. De interviews zijn bij de bedrijven afgenomen in de periode oktober 2006 tot februari 2007.</p> <p>De branchegegevens zijn afkomstig van de branchevereniging VSB.</p>



## 5. Overzicht van het beroepscompetentieprofiel

In deze matrix wordt het overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen behorend bij dit beroepscompetentieprofiel.

<b>1<sup>e</sup> Monteur steigerbouw</b>	
<b>Kerntaak</b>	<b>Werkproces</b>
1. Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de ploeg	
	1. Instrueert de ploeg
	2. Stuurt ploegleden aan
	3. Bewaakt de voortgang
	4. Informeert leidinggevende
	5. Roept materiaal en materieel af
2. Monteert steigers en ondersteuningsconstructie.	
	1. Bereidt werkzaamheden voor
	2. Plaatst materiaal bij het werk
	3. Plaatst de grondslag
	4. Monteert steigers en ondersteuningsconstructies
	5. Ruimt de werkplek op
3. Demonteren van steigers en ondersteuningsconstructie.	
	1. Bereidt werkzaamheden voor
	2. Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies
	3. Controleert en sorteert materialen
	4. Ruimt de werkplek op
4. Opleveren en keuren van steigers en ondersteuningsconstructies	
	1. Levert steigers en ondersteuningsconstructies op
	2. Controleert steigers en ondersteuningsconstructies
	3. Verhelpt onvolkomenheden en meldt steiger en ondersteuningsconstructie gereed
	4. Voert veiligheidsprocedures uit
	5. Geeft steigers en ondersteuningsconstructies vrij voor gebruik

## 6. Beschrijving van de kerntaken en werkprocessen

Kerntaak 1 Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de ploeg	Werkprocessen bij kerntaak 1
<p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw bespreekt aan de hand van de tekening en werksituatie de aard en omvang van het te maken werk met zijn ploeg . Hij geeft informatie over de aanpak en werkvolgorde. Hij stelt de ploeg op de hoogte van de veiligheid- en gezondheidseisen en kwaliteitseisen.Hij verdeelt de werkzaamheden en geeft instructies en maakt de benodigde afspraken. Hij houdt toezicht op naleving van de gemaakte afspraken.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw stuurt monteurs en hulpmonteurs aan en geeft indien nodig aanvullende instructie.</p> <p>Gedurende de werkzaamheden bewaakt de 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw de voortgang van de werkzaamheden. Gedurende de montage van de steiger bewaakt hij de materiaalbehoefte. Hij geeft tijdig aan wanneer er een tekort aan materiaal, materieel en mankracht ontstaat, en of de werkzaamheden dreigen uit te lopen. Hij geeft de omvang aan van het aanvullende materiaal en de tijdstip waarop het geleverd dient te worden.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw houdt, in sommige situaties, de gemaakte uren van zijn ploeg bij en geeft deze door aan de direct leidinggevende. Hij houdt de bijkomende werkzaamheden bij (meerwerk). De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw noteert de aanvullende werkzaamheden die niet behoren bij de oorspronkelijke opdracht. Hij geeft de aanvullende werkzaamheden door aan de direct leidinggevende. De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw informeert zijn leidinggevende over de voortgang. Hij geeft tijdig bij zijn leidinggevende aan wanneer er een tekort ontstaat. Hij geeft bij zijn leidinggevende de aanvullende materiaalbehoefte aan en tijdstip van levering.</p> <p>Gedurende de montage van de steiger houdt de 1<sup>o</sup> monteur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrueert de ploeg</li> <li>2. Stuur ploegleden aan</li> <li>3. Bewaakt de voortgang</li> <li>4. Informeert leidinggevende</li> <li>5. Roept materiaal en materieel af</li> </ol>

steigerbouw toezicht op de hoeveelheid materiaal en roept materiaal en materieel af.	
--	--

<b>Kerntaak 2 Monteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	<b>Werkprocessen bij kerntaak 2</b>
<p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw bespreekt aan de hand van de tekening en werksituatie de aard, omvang van het werk. Hij stelt zich op de hoogte van de veiligheid- en gezondheidseisen en kwaliteitseisen. Hij spreekt de aanpak van het werk door met zijn leidinggevende en maakt afspraken over het te volgen tijdschema. Hij maakt afspraken (met de opdrachtgever) over de beschikbaarheid van de benodigde hulpmiddelen voor het verplaatsen van de materialen.</p> <p>Bij de start en gedurende het werk sorteert en plaatst de 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw samen met collega (hulp)monteur(s), het materiaal op de verschillende plaatsen bij het werk. De werkzaamheden worden ondersteund door materieel ten behoeve van horizontaal en verticaal transport, zoals kraan of verreiker, materiaallift, tractor met wagen, platte kar en kruiwagen. De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw geeft aanwijzingen bij het gemechaniseerd verplaatsen van materiaal.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw plaatst, samen met collega (hulp)monteur(s), eventueel aan de hand van een tekening, in de juiste maatvoering de grondslag. Hij plaatst de liggers, waterpast en stelt de basis (1<sup>o</sup> slag).</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw monteert alle voorkomende werksteigers en ondersteuningsconstructies, van eenvoudig tot complex. Werkzaamheden aan complexe constructies voert hij uit onder toezicht van zijn direct leidinggevende. Hij bouwt samen met collega (hulp)monteur(s), eventueel aan de hand van een tekening, de steiger of ondersteuningsconstructie op. Hij monteert de verschillende componenten en brengt de benodigde stabiliteitsvoorzieningen aan. Hij zorgt ervoor dat de werksteiger of ondersteuningsconstructie tot de juiste hoogte opgebouwd en/of gesteld is. Hij helpt bij het plaatsen van netten en dekzeilen.</p> <p>Gedurende de montagewerkzaamheden en aan het eind van de werkzaamheden zorgt de 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw voor een veilige</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereidt werkzaamheden voor</li> <li>2. Plaatst materiaal bij het werk</li> <li>3. Plaatst de grondslag</li> <li>4. Monteert steigers en ondersteuningsconstructies</li> <li>5. Ruimt de werkplek op</li> </ol>

<p>opgeruimde werkplek. Aan het einde van de werkzaamheden wordt het resterende materiaal en materieel gesorteerd en opgeslagen, en wordt de werkplek opgeleverd volgens afspraak.</p>	
--	--

<b>Kerntaak 3 Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	<b>Werkprocessen bij kerntaak 3</b>
<p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw bespreekt aan de hand van de tekening en werksituatie de aard, omvang van het werk. Hij stelt zich op de hoogte van de veiligheid- en gezondheidseisen en kwaliteitseisen. Hij spreekt de aanpak van het werk door met zijn leidinggevende en maakt afspraken over het te volgen tijdschema. Hij maakt afspraken (met de opdrachtgever) over de beschikbaarheid van de benodigde hulpmiddelen voor het verplaatsen van de materialen. Hij past onveilige werksituaties aan.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw verwijderd samen met collega (hulp)monteur(s) netten, dekzeilen en verankeringen. Hij demonteert de verschillende componenten van de steiger en ondersteuningsconstructie. Hij doet dit in principe in omgekeerde volgorde van de montage. De demontage kan eventueel gefaseerd plaatsvinden. De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw pakt, bij demontage van de steiger of ondersteuningsconstructie het materiaal, aan van collega monteurs en geeft het door. De werkzaamheden worden ondersteund door materieel ten behoeve van horizontaal en verticaal transport, zoals kraan of verreiker, materiaallift, tractor met wagen, platte kar en kruiwagen. De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw geeft aanwijzingen bij het gemechaniseerd verplaatsen van materiaal.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw controleert het materiaal en hij plaatst vervolgens het materiaal op rekken of in bakken. De materialen die worden afgekeurd worden slaat hij apart op.</p> <p>Gedurende de demontagewerkzaamheden en aan het eind van de werkzaamheden zorgt de 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw voor een opgeruimde veilige werkplek. Aan het einde van de werkzaamheden wordt al het materiaal en materieel gesorteerd opgeslagen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereidt werkzaamheden voor</li> <li>2. Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies</li> <li>3. Controleert en sorteert materialen</li> <li>4. Ruimt de werkplek op</li> </ol>

<b>Kerntaak 4 Levert steigers en ondersteuningsconstructies op</b>	<b>Werkprocessen bij kerntaak 4</b>
<p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw geeft bij zijn direct leidinggevende aan wanneer de standaard configuratie werksteiger of ondersteuningsconstructie gereed is voor oplevering. Hij maakt eventueel met de leidinggevende en de opdrachtgever een afspraak voor de oplevering.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw beoordeelt samen met de voorman of uitvoerder en opdrachtgever het werk met betrekking tot functionele eisen, veiligheidseisen en constructieve eisen. De eventuele onvolkomenheden worden opgenomen.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw bespreekt eventueel de onvolkomenheden vanuit de oplevering en keuring met zijn leidinggevende. Hij voert zelf de benodigde aanpassingen uit aan de standaard configuratie werksteiger of ondersteuningsconstructie, of laat de aanpassingen uitvoeren door collega monteurs.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur steigerbouw doet de veiligheidsprocedure (bijv. Scafftag-procedure) voor de oplevering van de standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie. Hij vult de voor de veiligheidsprocedure vereiste formulieren in. Hij laat de formulieren ondertekenen door de opdrachtgever en ondertekent zelf.</p> <p>De 1<sup>o</sup> monteur geeft de standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie vrij voor gebruik. Hij meldt de keuring van de steiger of ondersteuningsconstructie aan leidinggevende of het kantoor van zijn bedrijf.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Levert steigers en ondersteuningsconstructies op</li> <li>2. Controleert steigers en ondersteuningsconstructies</li> <li>3. Verhelpt onvolkomenheden en meldt steiger en ondersteuningsconstructie gereed</li> <li>4. Voert veiligheidsprocedures uit</li> <li>5. Geeft steigers en ondersteuningsconstructies vrij voor gebruik</li> </ol>

## 7. Uitwerking van de kerntaken en werkprocessen

### 7.1 Proces-competentie-matrix Kerntaak 1

Kerntaak 1 Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de ploeg	Competenties																										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
<b>Werkprocessen</b>																											
1.1 Instrueert de ploeg		x									x																
1.2 Stuurt ploegleden aan		x									x																
1.3 Bewaakt de voortgang.																			x								
1.4 Informeert leidinggevende																											
1.5 Roept materiaal en materieel af																											



### 7.1.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 1

<b>Kerntaak 1 Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de ploeg</b>	
<b>1.1 werkproces Instrueert de ploeg</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw bespreekt aan de hand van de tekening en werksituatie de aard en omvang van het te maken werk met zijn ploeg . Hij geeft informatie over de aanpak en werkvolgorde. Hij stelt de ploeg op de hoogte van de veiligheid- en gezondheidseisen en kwaliteitseisen.Hij verdeelt de werkzaamheden en geeft instructies en maakt de benodigde afspraken. Hij houdt toezicht op naleving van de gemaakte afspraken
<b>Gewenst resultaat:</b>	De ploegleden zijn geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden en de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitseisen.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
B. Aansturen	- Instructies en aanwijzingen geven
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Expertise delen

<b>Kerntaak 1 Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de ploeg</b>	
<b>1.2 werkproces Stuurt ploegleden aan</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw stuurt monteurs en hulpmonteurs aan en geeft indien nodig aanvullende instructie.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De werkzaamheden van de ploeg vinden op efficiënte wijze plaats.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
B. Aansturen	- Instructies en aanwijzingen geven - Functioneren van mensen controleren
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Expertise delen

<b>Kerntaak 1 Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de ploeg</b>	
<b>1.3 werkproces Bewaakt de voortgang</b>	
<b>Omschrijving:</b>	Gedurende de werkzaamheden bewaakt de 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw de voortgang van de werkzaamheden. Gedurende de montage van de steiger bewaakt hij de materiaalbehoefte. Hij geeft tijdig aan wanneer er een tekort aan materiaal, materieel en mankracht ontstaat, en of de werkzaamheden dreigen uit te lopen. Hij geeft de omvang aan van het aanvullende materiaal en de tijdstip waarop het geleverd dient te worden.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw is op de hoogte van de kwaliteit en voortgang van het werk. Eventuele knelpunten heeft de 1 <sup>o</sup> monteur in beeld.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
A. Beslissen en activiteiten initiëren	- Beslissingen nemen
S. Kwaliteit leveren	- Acties en activiteiten initiëren - Kwaliteit- en productiviteitsniveaus bewaken

<b>Kerntaak 1 Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de ploeg</b>	
<b>1.4 werkproces Informeert leidinggevende</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw houdt, in sommige situaties, de gemaakte uren van zijn ploeg bij en geeft deze door aan de direct leidinggevende. Hij houdt de bijkomende werkzaamheden bij (meerwerk). De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw noteert de aanvullende werkzaamheden die niet behoren bij de oorspronkelijke opdracht. Hij geeft de aanvullende werkzaamheden door aan de direct leidinggevende. De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw informeert zijn leidinggevende over de voortgang. Hij geeft tijdig bij zijn leidinggevende aan wanneer er een tekort ontstaat. Hij geeft bij zijn leidinggevende de aanvullende materiaalbehoefte aan en tijdstip van levering.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De leidinggevende is goed geïnformeerd over de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden. De leidinggevende kan gericht actie nemen om de voortgang van de werkzaamheden te verzekeren. Informatie over gewerkte uren en uitgevoerd meerwerk is beschikbaar voor de administratie.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Proactief informeren
J. Formulieren en rapporteren	- Nauwkeurig en volledig rapporteren - Communiceren op de ontvanger(s) gericht

<b>Kerntaak 1 Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de ploeg</b>	
<b>1.5 werkproces Roept materiaal en materieel af</b>	
<b>Omschrijving:</b>	Gedurende de montage van de steiger houdt de 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw toezicht op de hoeveelheid materiaal en roept materiaal en materieel af.
<b>Gewenst resultaat:</b>	Materiaal en materieel zijn op tijd en in de juiste hoeveelheid op de werkplek aanwezig.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
A. Beslissen en activiteiten initiëren	- Beslissingen nemen
Q. Plannen en organiseren	- Mensen en middelen organiseren

## 7.2 Proces-competentie-matrix Kerntaak 2

Kerntaak 2 Monteert steigers en ondersteuningsconstructies	Competenties																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
<b>Werkprocessen</b>																										
2.1 Bereidt werkzaamheden voor					x						x									x						
2.2 Plaatst materiaal bij het werk.					x						x	x														
2.3 Zet de basis uit en plaatst deze					x						x	x								x						
2.4 Monteert steigers en ondersteuningsconstructies					x						x	x								x						
2.5 Ruimt de werkplek op												x														

## 7.2.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 2

<b>Kerntaak 2 Monteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>2.1 werkproces Bereidt werkzaamheden voor</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw bespreekt aan de hand van de tekening en werksituatie de aard, omvang van het werk. Hij stelt zich op de hoogte van de veiligheid- en gezondheids-eisen en kwaliteitseisen. Hij spreekt de aanpak van het werk door met zijn leidinggevende en maakt afspraken over het te volgen tijdschema. Hij maakt afspraken (met de opdrachtgever) over de beschikbaarheid van de benodigde hulpmiddelen voor het verplaatsen van de materialen.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw weet welke resultaten ten aanzien van het werkproces en het op te leveren werk van hem (en zijn ploeg) verwacht worden. Hulpmiddelen zijn beschikbaar. De werkzaamheden voor het monteren van de steiger of ondersteuningsconstructie kunnen aanvangen.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Afstemmen
K. Voorbereiden werkzaamheden	- Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden - Gevoel voor ruimte en richting tonen
T. Instructies en procedures volgen	- Instructies opvolgen

<b>Kerntaak 2 Monteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>2.2 werkproces Plaatst materiaal bij het werk</b>	
<b>Omschrijving:</b>	Bij de start en gedurende het werk sorteert en plaatst de 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw, samen met collega (hulp)monteur(s), het materiaal op de verschillende plaatsen bij het werk. De werkzaamheden worden ondersteund door materieel ten behoeve van horizontaal en verticaal transport, zoals kraan of verreiker, materiaallift, tractor met wagen, platte kar en kruiwagen. De monteur steigerbouw geeft aanwijzingen bij het gemechaniseerd verplaatsen van materiaal.
<b>Gewenst resultaat:</b>	Het materiaal en materieel is op de juiste plaats opgesteld en kan worden verwerkt. Er kan begonnen worden met de montagewerkzaamheden voor de steiger of ondersteuningsconstructie.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Afstemmen
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen - Gevoel voor ruimte en richting tonen
L. Materialen en middelen inzetten	- Goed zorgdragen voor materialen en middelen
S. Kwaliteit leveren	- Kwaliteitsniveau halen - Productiviteitsniveau halen - Systematisch werken

<b>Kerntaak 2 Monteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>2.3 werkproces Plaatst de grondslag</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw plaatst, samen met collega (hulp)monteur(s), eventueel aan de hand van een tekening, in de juiste maatvoering de grondslag. Hij plaatst de liggers, waterpast en stelt de basis (1 <sup>o</sup> slag).
<b>Gewenst resultaat:</b>	De grondslag van de steiger of ondersteuningsconstructie is waterpas en te lood gesteld. De steiger of ondersteuningsconstructie kan verder worden opgebouwd.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Afstemmen
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen - Gevoel voor ruimte en richting tonen
L. Materialen en middelen inzetten	- Goed zorgdragen voor materialen en middelen
S. Kwaliteit leveren	- Kwaliteitsniveau halen - Productiviteitsniveau halen - Systematisch werken
T. Instructies en procedures opvolgen	- Instructies opvolgen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften

<b>Kerntaak 2 Monteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>2.4 werkproces Monteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw monteert alle voorkomende werksteigers en ondersteuningsconstructies, van eenvoudig tot complex. Werkzaamheden aan complexe constructies voert hij uit onder toezicht van zijn direct leidinggevende. Hij bouwt samen met collega (hulp)monteur(s), eventueel aan de hand van een tekening, de steiger of ondersteuningsconstructie op. Hij monteert de verschillende componenten en brengt de benodigde stabiliteitsvoorzieningen aan. Hij zorgt ervoor dat de werksteiger of ondersteuningsconstructie tot de juiste hoogte opgebouwd en/of gesteld is. Hij helpt bij het plaatsen van netten en dekzeilen.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De steiger of ondersteuningsconstructie is op veilige wijze volgens opdracht gerealiseerd. De steiger of ondersteuningsconstructie is gereed voor oplevering.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Afstemmen
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen - Gevoel voor ruimte en richting tonen
L. Materialen en middelen inzetten	- Goed zorgdragen voor materialen en middelen
S. Kwaliteit leveren	- Kwaliteitsniveau halen - Productiviteitsniveau halen - Systematisch werken
T. Instructies en procedures opvolgen	- Instructies opvolgen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften

<b>Kerntaak 2 Monteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>2.5 werkproces Ruimt werkplek op</b>	
<b>Omschrijving:</b>	Gedurende de montagewerkzaamheden en aan het eind van de werkzaamheden zorgt de 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw voor een veilige opgeruimd werkplek. Aan het einde van de werkzaamheden wordt het resterende materiaal en materieel gesorteerd en opgeslagen, en wordt de werkplek opgeleverd volgens afspraak.
<b>Gewenst resultaat:</b>	Er kan veilig en efficiënt gewerkt worden. De werkplek wordt volgens opdracht opgeleverd en de steiger of ondersteuningsconstructie kan worden gebruikt.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
L. Materialen en middelen inzetten	- Goed zorgdragen voor materialen en middelen



### 7.3 Proces-competentie-matrix Kerntaak 3

Kerntaak 3 Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies	Competenties		3.1	3.2	3.3	3.4
	Competentie	Beschrijving				
<b>Werkprocessen</b>	Y	Bedrijfsmatig handelen				
	X	Ondernemend en commercieel handelen				
	W	Gedrevenheid en ambitie tonen				
	V	Met druk en tegenslag omgaan				
	U	Omgaan met verandering en aanpassen				
	T	Instructies en procedures opvolgen	x	x		
	S	Kwaliteit leveren		x		
	R	Op de behoeften en verwachtingen van de 'klant' richten				
	Q	Plannen en organiseren				
	P	Leren				
	O	Creëren en innoveren				
	N	Onderzoeken				
	M	Analyseren				
	L	Materialen en middelen inzetten		x	x	x
	K	Vakdeskundigheid toepassen	x	x	x	
	J	Formuleren en rapporteren				
	I	Presenteren				
	H	Overtuigen en beïnvloeden				
	G	Relaties bouwen en netwerken				
	F	Ethisch en integer handelen				
E	Samenwerken en overleggen	x	x			
D	Aandacht en begrip tonen					
C	Begeleiden					
B	Aansturen					
A	Beslissen en activiteiten initiëren					
3.1	Bereidt werkzaamheden voor					
3.2	Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies					
3.3	Controleert en sorteert materialen					
3.4	Ruimt de werkplek op					

### 7.3.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 3

<b>Kerntaak 3 Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>3.1 werkproces Bereidt werkzaamheden voor</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw bespreekt aan de hand van de tekening en werksituatie de aard, omvang van het werk. Hij stelt zich op de hoogte van de veiligheid- en gezondheidseisen en kwaliteitseisen. Hij spreekt de aanpak van het werk door met zijn leidinggevende en maakt afspraken over het te volgen tijdschema. Hij maakt afspraken (met de opdrachtgever) over de beschikbaarheid van de benodigde hulpmiddelen voor het verplaatsen van de materialen. Hij past onveilige werksituaties aan.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw weet welke resultaten ten aanzien van het werkproces en het op te leveren werk van hem (en zijn ploeg) verwacht worden. Hulpmiddelen zijn beschikbaar. De werkzaamheden voor het demonteren van de steiger of ondersteuningsconstructie kunnen aanvangen.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Afstemmen
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden - Gevoel voor ruimte en richting tonen
T. Instructies en procedures volgen	- Instructies opvolgen

<b>Kerntaak 3 Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>3.2 werkproces Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw verwijderd samen met collega (hulp)monteur(s) netten, dekzeilen en verankeringen. Hij demonteert de verschillende componenten van de steiger en ondersteuningsconstructie. Hij doet dit in principe in omgekeerde volgorde van de montage. De demontage kan eventueel gefaseerd plaatsvinden. De 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw pakt, bij demontage van de steiger of ondersteuningsconstructie het materiaal, aan van collega monteers en geeft het door. De werkzaamheden worden ondersteund door materieel ten behoeve van horizontaal en verticaal transport, zoals kraan of verreiker, materiaallift, tractor met wagen, platte kar en kruiwagen. De 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw geeft aanwijzingen bij het gemechaniseerd verplaatsen van materiaal.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De steiger of ondersteuningsconstructie is op een veilige en efficiënte manier gedemonteerd.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Afstemmen
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen - Gevoel voor ruimte en richting tonen
L. Materialen en middelen inzetten	- Goed zorgdragen voor materialen en middelen
S. Kwaliteit leveren	- Kwaliteitsniveau halen - Productiviteitsniveau halen - Systematisch werken
T. Instructies en procedures opvolgen	- Instructies opvolgen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften

<b>Kerntaak 3 Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>3.3 werkproces Controleert en sorteert materialen</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw controleert het materiaal en hij plaatst vervolgens het materiaal op rekken of in bakken. De materialen die worden afgekeurd worden slaat hij apart op.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De materialen zijn gecontroleerd en in goede orde opgeslagen. De afgekeurde materialen zijn apart opgeslagen. De materialen kunnen worden afgevoerd.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
L. Materialen en middelen inzetten	- Goed zorgdragen voor materialen en middelen

<b>Kerntaak 3 Demonteert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>3.4 werkproces Ruimt de werkplek op</b>	
<b>Omschrijving:</b>	Gedurende de demontagewerkzaamheden en aan het eind van de werkzaamheden zorgt de 1 <sup>e</sup> monteur steigerbouw voor een opgeruimde veilige werkplek. Aan het einde van de werkzaamheden wordt al het materiaal en materieel gesorteerd opgeslagen.
<b>Gewenst resultaat:</b>	Materiaal en materieel kunnen worden afgevoerd. De werkplek wordt volgens opdracht opgeleverd.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
L. Materialen en middelen inzetten	- Goed zorgdragen voor materialen en middelen

#### 7.4 Proces-competentie-matrix Kerntaak 4

Kerntaak 4 Keurt en levert steigers en ondersteuningsconstructies op	Competenties		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
	Competentie	Beschrijving					
	A	Beslissen en activiteiten initiëren					
	B	Aansturen					
	C	Begeleiden					
	D	Aandacht en begrip tonen					
	E	Samenwerken en overleggen	x				x
	F	Ethisch en integer handelen					
	G	Relaties bouwen en netwerken					
	H	Overtuigen en beïnvloeden					
	I	Presenteren					
	J	Fomuleren en rapporteren				x	
	K	Vakdeskundigheid toepassen	x	x	x		
	L	Materialen en middelen inzetten					
	M	Analyseren					
	N	Onderzoeken					
	O	Creëren en innoveren					
	P	Leren					
	Q	Plannen en organiseren					
	R	Op de behoeften en verwachtingen van de 'klant' richten					
	S	Kwaliteit leveren					
	T	Instructies en procedures opvolgen		x		x	
	U	Omgaan met verandering en aanpassen					
	V	Met druk en tegenslag omgaan					
	W	Gedrevenheid en ambitie tonen					
	X	Ondememend en commercieel handelen					
	Y	Bedrijfsmatig handelen					
<b>Werkprocessen</b>							
4.1		Levering steigers en ondersteuningsconstructies op					
4.2		Controleert steigers en ondersteuningsconstructies					
4.3		Verhelpt onvolkomenheden en meldt steiger en ondersteuningsconstructie gereed					
4.4		Voert veiligheidsprocedures uit					
4.5		Geeft steigers en ondersteuningsconstructies vrij voor gebruik					

#### 7.4.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 4

<b>Kerntaak 4 Keurt en levert de steiger en ondersteuningsconstructie op</b>	
<b>4.1 werkproces Levert steigers en ondersteuningsconstructies op</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw geeft bij de leidinggevende aan wanneer de standaard configuratie werksteiger of ondersteuningsconstructie gereed is voor oplevering. Hij maakt eventueel met zijn direct leidinggevende en de opdrachtgever een afspraak voor de oplevering.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie is gereed voor oplevering gemeld, en er is een afspraak voor oplevering gemaakt.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Afstemmen
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden

<b>Kerntaak 4 Keurt en levert de steiger en ondersteuningsconstructie op</b>	
<b>4.2 werkproces Controleert steigers en ondersteuningsconstructies</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw beoordeelt samen met zijn direct leidinggevende en opdrachtgever het werk met betrekking tot functionele eisen, veiligheidseisen en constructieve eisen. De eventuele onvolkomenheden worden opgenomen.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie is gecontroleerd en de uit te voeren werkzaamheden voor aanpassing van de steiger of ondersteuningsconstructie zijn bekend.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
T. Instructies en procedures opvolgen	- Werken conform voorgeschreven procedures

<b>Kerntaak 4 Keurt en levert de steiger en ondersteuningsconstructie op</b>	
<b>4.3 werkproces Verhelpt onvolkomenheden en meldt de steiger of ondersteuningsconstructie gereed</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw bespreekt eventueel de onvolkomenheden vanuit de oplevering en keuring met zijn direct leidinggevende. Hij voert zelf de benodigde aanpassingen uit aan de standaard configuratie werksteiger of ondersteuningsconstructie, of laat de aanpassingen uitvoeren door collega monteurs.
<b>Gewenst resultaat:</b>	Onvolkomenheden zijn opgelost en de standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie is gereed en aangemeld voor keuring.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
K. Vakdeskundigheid toepassen	- Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden

<b>Kerntaak 4 Keurt en levert de steiger en ondersteuningsconstructie op</b>	
<b>4.4 werkproces Voert de veiligheidsprocedure uit</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>o</sup> monteur steigerbouw doet de veiligheidsprocedure in overleg met zijn direct leidinggevende (bijv. Scafftag-procedure) voor de oplevering van de standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie. Hij vult de voor de veiligheidsprocedure vereiste formulieren in. Hij laat de formulieren ondertekenen door de opdrachtgever en ondertekent zelf.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie is gekeurd en de benodigde formulieren zijn ingevuld en ondertekend.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
J. Formulieren en rapporteren	- Nauwkeurig en volledig rapporteren
T. Instructies en procedures opvolgen	- Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften - Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen

<b>Kerntaak 4 Keurt en levert de steiger en ondersteuningsconstructie op</b>	
<b>4.5 werkproces Geeft steigers en ondersteuningsconstructies vrij voor gebruik</b>	
<b>Omschrijving:</b>	De 1 <sup>e</sup> monteur geeft de standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie vrij voor gebruik. Hij meldt de keuring van de steiger of ondersteuningsconstructie aan leidinggevende of het kantoor van zijn bedrijf.
<b>Gewenst resultaat:</b>	De standaard configuratie steiger of ondersteuningsconstructie kan door de opdrachtgever worden gebruikt.
<b>Competentie</b>	<b>Component(en)</b>
E. Samenwerken en overleggen	- Proactief informeren



## 8. Legitimering beroepscompetentieprofiel 1<sup>e</sup> Monteur:

Het beroepscompetentieprofiel 1<sup>e</sup> Monteur steigerbouw is ontwikkeld door Fundeon in samenwerking met de branchevereniging VSB.

Door middel van interviews bij steigerbouwbedrijven met verschillende aantallen werknemers en verspreid over het land zijn in 2006 interviews afgenomen met als doel de verschillende functionarissen in de branche te beschrijven.

De bezochte bedrijven zijn op voorspraak van de VSB geselecteerd. Het onderzoek en de onderzoeksrapportage zijn begeleid en beoordeeld door de Commissie Scholing en Opleiding van de VSB.

Leden van de Commissie Scholing en Opleiding:

De heer P.J.H.M. Hecker, VSB

De heer A. Jansen, Jaston steigerbouw

De heer F.J.W. Enterman, Rojo Steigerbouw

De heer A. v.d. Herik, SSPB regio Dordrecht

De heer H. Grootenboer, Cleton Maintenance B.V.

De heer B.F.J.M. van Avesaath

De heer R.J.W. v.d. Heuvel, R&M Spreeuwenberg Steigerbouw B.V.

De heer J.D. Postma, SGB Holland B.V.

De heer G. Meijer, Fundeon

Het aan de hand van de onderzoeksgegevens opgestelde beroepscompetentieprofiel 1<sup>e</sup> Monteur Steigerbouw is in een bijeenkomst op 28 juni 2007 met een vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers uit de branche besproken en vastgesteld. De commentaren uit de valideringsbijeenkomst zijn in het beroepscompetentieprofiel verwerkt.

Deelnemers aan de valideringsbijeenkomst 28 juni 2007:

De heer P.J.H.M. Hecker, VSB

De heer A. Jansen, Jaston Steigerbouw

De heer N. Kooren, Post Steigers Schiedam

De heer M.J. de Ruiter, CNV

De heer A.P. van Uden, FNV

De heer M. van Kooij, Fundeon

De heer R. van de Water, Fundeon

De heer T. Kerpel, Fundeon

De heer G.H. Buijs van Travhydro Nederland heeft in een schriftelijke reactie aangegeven in te stemmen met het beroepscompetentieprofiel Monteur steigerbouw.